



Jalan Arjuna Nomor 2 Telepon (0361) 811909 Faximile 811085
Website : <https://dispuprpkp.tabanankab.go.id/> e-mail : pu_tabanankab@yahoo.co.id

Tahun Anggaran 2023

PEMBANGUNAN TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH DAN DRAINASE BANJAR MENGENING, DESA NYITDAH

I. LATAR BELAKANG, MAKSUD, TUJUAN DAN TARGET/SASARAN

- a. Latar Belakang adalah pembangunan infrastruktur kabupaten melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah bidang ke-PU-an diarahkan untuk penanganan dikawasan permukiman, untuk dapat mencapai target nasional yaitu 0% kawasan kumuh khususnya di Kabupaten Tabanan
- b. Maksud dari pengadaan pekerjaan konstruksi adalah untuk memastikan pelaksanaan Pekerjaan berjalan tepat waktu dan tepat sasaran
- c. Tujuan dari pengadaan pekerjaan konstruksi ini adalah untuk melaksanakan pembangunan dan pengembangan infrastruktur di kawasan permukiman guna memperlancar akses masyarakat serta mengurangi kawasan kumuh di kawasan permukiman.
- d. Target/sasaran yang dicapai dalam pengadaan/pekerjaan kontruksi ini adalah untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang sesuai dengan isi dokumen kontrak.

II. SPESIFIKASI KHUSUS

A. Bahan dan Peralatan

- Bahan yang digunakan dalam pekerjaan ini adalah:
 - 1) Semen menggunakan merk Gresik
 - 2) Pasir menggunakan jenis Ex. Karangasem
 - 3) Kerikil menggunakan jenis Ex. Karangasem
 - 4) Batu belah/batu kali yang digunakan adalah batu pecah, tidak berpori serta mempunyai kekerasan sesuai dengan syarat-syarat dalam SK. SNI 1991. Ukuran batu kali max. 20 cm
 - 5) Sirtu yang digunakan harus bersih dan tidak dibolehkan mengandung bahan-bahan organik, seperti sisa-sisa tanaman dan lain-lain. Butiran material sirtu cukup keras dan tidak mudah lapuk, serta mempunyai berat jenis minimal 1,7 ton/m³
 - 6) Kayu yang dipakai untuk cetakan beton/bekisting adalah kayu mutu kelas II atau kayu lapis (plywood) ataupun kayu lokal yang memenuhi persyaratan.
 - 7) Baja Siku L 30.30.3
 - 8) Plat Baja
 - 9) Kawat Las
- Peralatan Konstruksi yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini adalah :
 - 1) Concrete mixer dengan kapasitas minimal 0,3 m³ sejumlah 1 unit

B. Pekerjaan Persiapan

C. Mobilisasi dan Demobilisasi

D. Pekerjaan SMK3

E. Pekerjaan Galian dan Urugan Tanah

F. Pekerjaan Urugan Pasir/Sirtu Padat

G. Pekerjaan Pasangan Batu Kali

H. Pekerjaan Plesteran

I. Pekerjaan Finishing Siar

J. Pekerjaan Beton

K. Pekerjaan Besi dan Aluminium