



ບົນນິກສຸກສາທາລະນະທາລິ ທາລາລາລິ
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
ຂັ້ນສູງສຳນັກບາງຍຸຕິບັນດາທາລິກຸບ
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
ບັນຍາທາລິທາລິສະບາລິບັນຍາລິ
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ຄະນະບັນຍາທາລິທາລິສະບາລິບັນຍາທາລິກຸບ
Jalan Arjuna Nomor 2 Telepon (0361) 811909 Faximile 811085

Website : <https://dispuprpkp.tabanankab.go.id/> e-mail : pu_tabanan@yahoo.co.id

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

NAMA PAKET

Senderan Pembetonan Irigasi Subak Tunglub Tiga Desa Kaba Kaba Kecamatan
Kediri

SUB KEGIATAN

Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di
Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota



Tahun Anggaran 2023

SENDERAN PEMBETONAN IRIGASI SUBAK TUNGKUB TIGA DESA KABA KABA KECAMATAN KEDIRI

I. LATAR BELAKANG, MAKSUD, TUJUAN DAN TARGET/SASARAN

- a. Latar Belakang adalah pembangunan infrastruktur kabupaten melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah bidang ke-PU-an diarahkan untuk penanganan dikawasan permukiman, untuk dapat mencapai target nasional yaitu 0% kawasan kumuh khususnya di Kabupaten Tabanan
- b. Maksud dari pengadaan pekerjaan konstruksi adalah untuk memastikan pelaksanaan Pekerjaan berjalan tepat waktu dan tepat sasaran
- c. Tujuan dari pengadaan pekerjaan konstruksi ini adalah untuk melaksanakan pembangunan dan pengembangan infrastruktur di kawasan permukiman guna memperlancar akses masyarakat serta mengurangi kawasan kumuh di kawasan permukiman..
- d. Target/sasaran yang dicapai dalam pengadaan/pekerjaan kontruksi ini adalah untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang sesuai dengan isi dokumen kontrak.

II. SPESIFIKASI KHUSUS

A. Bahan dan Peralatan

- Bahan yang digunakan dalam pekerjaan ini adalah:
 - 1) Semen menggunakan merk Gresik
 - 2) Pasir menggunakan jenis Ex. Karangasem
 - 3) Kerikil menggunakan jenis Ex. Karangasem
 - 4) Kayu yang dipakai untuk cetakan beton/bekisting adalah kayu mutu kelas II atau kayu lapis (plywood) ataupun kayu lokal yang memenuhi persyaratan.
- Peralatan Konstruksi yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini adalah :
 - 1) Concrete mixer dengan kapasitas minimal 0,3 m3 sejumlah 1 unit

B. Pekerjaan Persiapan

C. Mobilisasi dan Demobilisasi

D. Pekerjaan SMK3

E. Pekerjaan Galian Tanah